

סיכום פעולות בבקשה מספר: 16-1642 (מקוון)

תאריך פתיחת בקשה	תאריך מתן היתר	ימי טיפול עירוניים	ימי טיפול חיצוניים
09/10/2016		137	83

ימי טיפול: ימי עבודה, לא כולל שבתות, חגים וחופשים
ימי טיפול חיצוניים: כולל פעילויות שאינן באחריות גורמים עירוניים (טיפול עורך הבקשה, פרסומים, וועדות ערר וכו').

בקשה 16-1642 תוספות בניה/תוספות בניה שונות (כולל קומת קרקע)

פעולה	תאריך התחלה	ימי טיפול עירוניים	ימי טיפול חיצוניים
פתיחת בקשה וטיפול בפרסומים	09/10/2016	43	31
בדיקה מרחבית מחלקת רישוי	04/12/2016	38	
שיבוץ ודיון בוועדה	23/01/2017	30	14
מילוי דרישות לאחר דיון בוועדה	22/03/2017		32
בדיקת דרישות אחרי וועדה	24/04/2017	22	
בדיקה סופית והפקת טיוטת היתר	24/05/2017	12	
המתנה לתכנית חתומה להיתר	11/06/2017		6
חישוב ותשלום אגרות והיטלים	13/06/2017	4	
גורמים עירוניים לאחר וועדה	24/01/2017	6	
סה"כ (16-1642)	ימי טיפול	137 (*)	83

סה"כ זמן טיפול: אינו מהווה סכום מתימטי של הפעילויות המוצגות, שכן קיימות פעילויות חופפות
זמן תקן: היתר מורכב (וועדת משנה) - 240 ימי עבודה עירוניים (11 חדשים)
 היתר פשוט (רשות רישוי) - 155 ימי עבודה עירוניים (7 חדשים)
 היתר מסלול מהיר - 90 ימי עבודה עירוניים (4 חדשים)

התייחסות בוחן הרישוי (עידית אדלר)

תנאים בהיתר

ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות עירוני המפורסם באתר האינטרנט העירוני: www.tel-aviv.gov.il רישוי ופיקוח על הבנייה > להיות תושב

א. תיק מעקב בנייה

1. לפני תחילת עבודות הבנייה, על בעל ההיתר או בא כוחו להגיע למרכזי מידע פיקוח למסירת הודעה על תחילת עבודות בנייה ופתיחת תיק מעקב בנייה. באחריותו להמציא מסמכים חתומים כמפורט בתקנות התכנון והבניה כגון: מינוי מהנדס אחראי לביקורת, מינוי קבלן רשום, תעודה תקפה של קבלן רשום, מינוי מהנדס אחראי לביצוע שלד, אישור הסדר לפינוי פסולת ואישורים אחרים הנדרשים על פי היתר הבנייה.
אין להתחיל בעבודות הבנייה לפני המצאת המסמכים כמפורט מעלה.

ב. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

1. בפרויקטים של בניה חדשה ותוספות לבניין קיים כולל תמ"א 38 - במסגרת פתיחת תיק מעקב בנייה, יש להגיש למרכזי מידע פיקוח תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים. התכנית תכלול סימון גדרות, שערים, כניסות למגרש, מבנים זמניים (אם קיימים), מיקום ורדיוס של מנופים וכו'. במקרים שמבוקש שימוש זמני בשטח ציבורי או בהסדרי תנועה מיוחדים, כגון סגירת רחובות, נתיבי תנועה וכו' - יש לציין זאת בתכנית. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים תובא לדיון בוועדת התייעצות ובה נציגי משטרה, מחלקת פיקוח על הבנייה, אגף התנועה ומחלקת תיאום הנדסי. אישור התכנית יהיה תנאי להתחלת עבודות הבנייה. הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים מפורסמות באתר עיריית תל-אביב-יפו.

2. תכנית ארגון האתר היא נספח להיתר הבנייה וכל חריגה ממנה תהיה סטייה מהיתר הבנייה.

3. אם צריך שינויים או תוספות בתשתיות עירוניות או עבודה כלשהי בשטחים ציבוריים, על בעל ההיתר לפנות מיוזמתו אל הגוף העירוני הרלוונטי מיד עם קבלת היתר הבנייה.

ג. גידור

1. לפני תחילת עבודות הבנייה חובה לגדר את המגרש מכל צדדיו בגדר אטומה הפח איסכורית בגובה שני (2) מטרים לפחות. שתיבנה בגבולות המגרש (אלא אם ניתן אישור למיקום אחר בתכנית ארגון אתר).

2. יש להציב שלט ובו שמות בעלי התפקידים באתר לרבות פרטי התקשרות בכפוף לרישיון מחלקת שילוט.

3. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש או כל שטח ציבורי אחר לשם הנחת חומרי בניין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבנייה ללא היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבניין, וסידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבנייה.

4. על בעל ההיתר לתקן כל נזק שייגרם לתשתיות עירוניות, כולל כבישים, על חשבון, בהתאם להוראות הגופים העירוניים הרלוונטיים.

5. במקרים של הוספת קומות לבניין ליים, חובה להתקין גגון ביטחון ברוחב של שני (2) מטרים לפחות מסביב לבניין. רגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבנייה. הגגון יתוכנן ויבוצע באישור קונסטרוקטור.

ד. שלבי הבנייה

1. עם סיום בניית יסודות הבניין ותקרת קומת המסד, יש להמציא למרכזי מידע פיקוח, מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבניין וקונטור הבניין. המפה תיערך בידי מודד מוסמך.

2. מהנדס אחראי לביקורת יעביר למחלקת הפיקוח על הבנייה, דיווחים על התקדמות הבנייה בשלבים: גמר יסודות, גמר שלד, גמר בניין.

3. לאחר פתיחת תיק מעקב בנייה, אפשר לפנות ליחידה לאיכות הבנייה במכון הרישוי לקבלת אישור להתקנת מונה מים וחשמל זמניים לעבודות הבניה.

ה. טופס 4 אישור אכלוס ותעודת גמר

1. עם פתיחת תיק מעקב הבנייה, נפתח תיק טיפול ביחידה לאיכות הבנייה. הודעה תישלח לבעל ההיתר ובה יפורטו האישורים והתנאים המיוחדים שיש להשלים כמפורט בהיתר הבנייה. עם השלמתם יש להציגם בפני היחידה לאיכות הבנייה לקבלת טופס 4 ואישור אכלוס.

2. בעל היתר לא יגור בבניין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל טופס 4 - אישור חיבור המבנה לתשתיות ואישור אכלוס.

3. לצורך ביצוע עבודות הדורשות אישור ועדת תמרוך, יש להגיש למכון הרישוי בקשה בכתב לפחות חצי שנה לפני מועד האכלוס.

4. ניתן לקבל תעודת גמר עד שנה מיום הוצאת טופס 4.

ו. שמירה על עצים

1. מיד לאחר קבלת היתר הבנייה ובטרם כריתה או העתקה של עצים, על בעל ההיתר להגיש בקשה לכריתה או להעתקה אל פקיד היערות באמצעות אגרונום מכון הרישוי ולקבל רישיון לפי פקודת היערות. עצים המיועדים לשימור ימוגנו לכל אורך הבנייה.

ז. בטיחות

1. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על שלושה (3) מטרים תבוצע לאחר דיון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה.

2. במקרים שמבוצע דיון בגבולות המגרש והעומק של החפירה הוא למעלה משלושה (3) מטרים, יש להציב בנוסף ובצמוד לגדר הביטחון, מעקה או מחסום (מבטון או מפלדה) למניעה של נפילת מכונות.

3. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבניין לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות. לצורך הצבת פיגום בשטח ציבורי יש לקבל אישור מיוחד ממחלקת תיאום הנדסי במסגרת ועדת התייעצות.

4. יש למלא אתר הדרישות להיתרי בנייה של הרשות הארצית לכבאות, כמפורט באתר <http://www.102.gov.il>

ח. מניעת מטרדים

1. יש לבצע עבודות הריסה, דיפון, כרייה וחפירה בהתאם להנחיות למניעת מטרדי אבק של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו המופיעות באתר האינטרנט העירוני, המהוות נספח להיתר זה והן חלק בלתי נפרד ממנו.

2. יש להרטיב את המבנה המיועד להריסה לפני ההריסה ובמהלכה כדי למנוע מטרדי אבק לסביבה. שלבי ההריסה יבוצעו לפי המדיניות לפינוי ולמחזור פסולת בניין המפורסות באתר האינטרנט העירוני.

3. יש לדאוג שאתר הבנייה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.

4. בעל ההיתר מחויב לדאוג לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבנייה.

ט. טיפול בפסולת ושמירה על איכות הסביבה

1. כל פסולת בנייה, כולל פסולת חפירות, שתיווצר עקב פעולות הבנייה בזמן הבנייה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בניין מורשה בכפוף לאישור מחלקת פיקוח על הבנייה בעניין כמות הפסולת המאושרת בכפוף להצגת מסמך התקשרות.

2. הצבת מכלי אצירה לאיסוף פסולת בניין מעבודות בניה או הריסה תיעשה לפי ההוראות המפורסות בנוהל "הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בנייה בעיר" כמפורט באתר האינטרנט העירוני. פסולת בנייה תיזרק דרך שררולים מיוחדים לתוך מכלי אצירה מכוסים בבד אטום.

3. פירוק אזבסט יבוצע לפי ההנחיות המפורסות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע את המחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אזבסט ופרטי האתר המורשה לשפיכת פסולת האזבסט. כתנאי לקבלת טופס 4 יש להגיש למחלקת פיקוח על הבנייה את אישור גמר הפינוי לאתר מורשה.

י. מטרדי רעש

1. אין לבצע עבודות בניה בין השעות 19:00 בערב ל-7:00 למחרת בבוקר בימי חול, ובין השעה 17:00 בערב יום המנוחה לשעה 7:00 למחרת יום המנוחה, אלא אם ניתן אישור מיוחד מטעם מהנדס העיר, לעבודה בשעות חריגות.

2. מפלס הרעש ממקורות מכניים במבנה לא יעלה על המותר, כפי שנקבע בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביב) התש"ן - 1990, (מניעת רעש) התשנ"ג 1992 וחוק העזר העירוני.