

היתר בניה מספר 16-0119

כתובת:	תרדיון 16	שכונה: התקווה
גוש/חלקה	71/6135	
מס' תב"ע	2215, 1A2215, ג3	

תפקיד	שם	ת.ז.	מען	טלפון
בעל ההיתר	גדי אבנר	024494718	בן צבי שמעון 4 גבעתיים 5363202	052 - 2543212
עורך בקשה	אלכס זבגורסקי	014687859	שבתאי 17 תל אביב - יפו 67604	052 - 2544457

על פי אישור של
 רשות רישוי בישיבתה מספר 20150147 מיום 06/01/2016
 ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מספר 20140018 מיום 12/11/2014

מותר להקים במקום המתואר לעיל:
הריסת הבניה הקיימת על המגרש והקמת בניין מגורים בן 3 קומות עם חדר יציאה לגג עבור הדירה העליונה, סה"כ 3 יח"ד, המכיל:

- גרעין חדר מדרגות כללי לכל גובה הבניין;
- בקומת הקרקע: יח"ד בת 2 חדרים, ממ"ד, מטבח, 2 חדרי שירות ויציאה לחצר עורפית מוצמדת לדירה;
- בקומה א': יח"ד בת 2 חדרים, ממ"ד, מטבח, חדר שירות ומרפסת גג לא מקורה;
- בקומה ב': יח"ד בת 2 חדרים, ממ"ד, מטבח, חדר שירות ומדרגות פנימיות לגישה לקומת הגג;
- בקומת הגג: חדר יציאה לגג עבור הדירה העליונה עם מרפסת גג לא מקורה מוצמדת אליו וגישה לגג עליון;
- על הגג העליון: מערכות סולריות;
- במגרש: פיתוח שטח, נטיעות, הסדרת פינוי אשפה ובלוני גז במסתורים בנויים במרווח הקדמי;



הערות:

- פתרון חניה ניתן ע"י השתתפות בעלי ההיתר בתשלום לקרן חניה עבור 3 מ"ח החסרים;
- אם יתברר בעתיד כי יש מי שטוען לזכויות בנכס, האחריות כולה על המבקש והמבקש לא יוכל לבוא בטענות ואו בתביעות כלפי הוועדה המקומית אשר דנה בבקשה מבחינה תכנונית.


בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל 1970, ובהתאם לתוכניות ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאיו שימולאו התנאים המפורטים **מעבר לדף** וכן התנאים המיוחדים הבאים:

תנאים קבועים בהיתר

- פיצול יח"ד ליחידות דיור נוספות יהווה הפרה משמעותית של היתר זה ויביא לביטולו;
- תיאום מול חברת "בזק" לפני תחילת ביצוע העבודות;
- ישתלו במגרש 1 עץ חדש בגודל 9 לפחות;
- מילוי דרישות מחלקות מים וביוב של חברת מי אביבים.

חותמת הוועדה המקומית	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דורון ספיר	ב/מהנדס העיר אדרי' איריס לוין סגנית מהנדס העיר ומנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה	מהנדס רישוי אדרי' יעל ארה פנו
	חתימה:  תאריך: 16/12/15	חתימה:  תאריך: 06-02-2016	חתימה:  תאריך: 07/02/2016

מס' תיק בניין: 4048-016 מס' בקשה: 15-2381 הוגשה בתאריך: 06/12/2015 מס' מידע: 201301039

אני בעל ההיתר / מיופה כח  16/12/15 מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה, לרבות התנאים להיתר מעבר לדף, וכן שקיבלתי לידי בתאריך 16/12/15

א. תיק מעקב בנייה

1. לפני תחילת עבודות הבנייה, על בול ההיתר או בא כוחו להגיע למרכזי מידע פיקוח למסירת הודעה על תחילת עבודות בנייה ופתיחת תיק מעקב בנייה. באחריותו להמציא מסמכים חתומים כמפורט בתקנות התכנון והבניה כגון: מינוי מהנדס אחראי לביקורת, מינוי קבלן רשום, תעודה תקפה של קבלן רשום, מינוי מהנדס אחראי לביצוע שלד, אישור הסדר לפינוי פסולת ואישורים אחרים הנדרשים על פי היתר הבנייה.
2. אין להתחיל בעבודות הבנייה לפני המצאת המסמכים כמפורט מעלה.

ב. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

1. בפרוייקטים של בניה חדשה ותוספת לבניין קיים כולל תמ"א 38 - במסגרת פתיחת תיק מעקב בנייה, יש להגיש למרכזי מידע פיקוח תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים. התכנית תכלול סימון גדרות, שערים, כניסות למגרש, מבנים זמניים (אם קיימים), מיקום ורדיוס של מנופים וכו'. במקרים שמבוקש שימוץ זמני בשטח ציבורי או בהסדרי תנועה מיוחדים, כגון סגירת רחובות, נתיבי תנועה וכו' - יש לציין זאת בתכנית. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים תובא לדיון בוועדת התייעצות ובה נציגי משטרה, מחלקת פיקוח על הבנייה, אנף התנועה ומחלקת תיאום הנדסי. אישור התכנית יהיה הנאי להתחלת עבודות הבנייה. הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים מפורסמות באתר עיריית תל-אביב-יפו.
2. תכנית ארגון האתר היא נספח להיתר הבנייה וכל חריגה ממנה תהיה סטייה מהיתר הבנייה.
3. אם צריך שינויים או תוספות בתשתיות עירוניות או עבודה כלשהי בשטח ציבוריים, על בעל ההיתר לפנות מיוזמתו אל הגוף העירוני הרלוונטי מיד עם קבלת היתר הבנייה.

ג. גידור

1. לפני תחילת עבודות הבנייה חובה לגדר את המגרש מכל צדדיו בגדר אטומה מפח איסורית בגובה שני (2) מטרים לפחות. שתיבנה בגבולות המגרש (אלא אם ניתן אישור למיקום אחר בתכנית ארגון אתר).
2. יש להציב שלט ובו שמות בעלי התפקידים באתר לרבות פרטי התקשרות בכפוף לרישיון מחלקת שילוט.
3. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש או כל שטח ציבורי אחר לשם הנחת חומרי בניין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבנייה ללא היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבניין, וסידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבנייה.
4. על בעל ההיתר לתקן כל נזק שייגרם לתשתיות עירוניות, כולל כבישים, על חשבון, בהתאם להוראות הגופים העירוניים הרלוונטיים.
5. במקרים של הוספת קומות לבניין קיים, חובה להתקין גגון ביטחון ברוחב של שני (2) מטרים לפחות מסביב לבניין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבנייה. הגגון יתוכנן ויבוצע באישור קונסטרוקטור.

ד. שלבי הבנייה

1. עם סיום בניית יסודות הבניין ותקרת קומת המסד, יש להמציא למרכזי מידע פיקוח, מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבניין וקונטור הבניין. המפה תיערך בידי מודד מוסמך.
2. מהנדס אחראי לביקורת יעביר למחלקת הפיקוח על הבנייה, דיווחים על התקדמות הבנייה בשלבים: גמר יסודות, גמר שלד, גמר בניין.
3. לאחר פתיחת תיק מעקב בנייה, אפשר לפנות ליחידה לאיכות הבנייה במכון הרישוי לקבלת אישור להתקנת מונה מים וחשמל זמניים לעבודות הבניה.

ה. טופס 4 אישור אכלוס ותעודת גמר

1. עם פתיחת תיק מעקב הבנייה, נפתח תיק טיפול ביחידה לאיכות הבנייה. הודעה תישלח לבעל ההיתר ובה יפורטו האישורים והתנאים המיוחדים שיש להשלים כמפורט בהיתר הבנייה. עם השלמתם יש להציגם בפני היחידה לאיכות הבנייה לקבלת טופס 4 ואישור אכלוס.
2. בעל היתר לא יגור בבניין, לא ישחמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל טופס 4 - אישור חיבור המבנה לתשתיות ואישור אכלוס.
3. לצורך ביצוע עבודות הדורשות אישור ועדת תמרוך, יש להגיש למכון הרישוי בקשה בכתב לפחות חצי שנה לפני מועד האכלוס.
4. ניתן לקבל תעודת גמר עד שנה מיום הוצאת טופס 4.

ו. שמירה על עצים

1. מיד לאחר קבלת היתר הבנייה ובטרם כרייתה או העתקה של עצים, על בעל ההיתר להגיש בקשה לכרייתה או להעתקה אל פקיד היערות באמצעות אגרונום מכון הרישוי ולקבל רישיון לפי פקודת היערות. עצים המיועדים לשימור ימוגנו לכל אורך הבנייה.

ז. בטיחות

1. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על שלושה (3) מטרים תבוצע לאחר דיון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה.
2. במקרים שמבוצע דיפון בגבולות המגרש והעומק של החפירה הוא למעלה משלושה (3) מטרים, יש להציב בנוסף ובצמוד לגדר הביטחון, מעקה או מחסום (מבטון או מפלדה) למניעה של נפילת מכוניות.
3. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבניין לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות. לצורך הצבת פיגום בשטח ציבורי יש לקבל אישור מיוחד ממחלקת תיאום הנדסי במסגרת ועדת התייעצות.
4. יש למלא אחר הדרישות להיתרי בנייה של הרשות הארצית לכבאות, כמפורט באתר <http://www.102.gov.il>

ח. מניעת מטרדים

1. יש לבצע עבודות הריסה, דיפון, כרייה וחפירה בהתאם להנחיות למניעת מטרדי אבק של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו המופיעות באתר האינטרנט העירוני, המהוות נספח להיתר זה והן חלק בלתי נפרד ממנו.
2. יש להדטיב את המבנה המיועד להריסה לפני ההריסה ובמהלכה כדי למנוע מטרדי אבק לסביבה. שלבי ההריסה יבוצעו לפי המדיניות לפינוי ולמחזור פסולת בניין המפורטות באתר האינטרנט העירוני.
3. יש לראו שאתר הבנייה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
4. בעל ההיתר מחויב לדאוג לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבנייה.

ט. טיפול בפסולת ושמירה על איכות הסביבה

1. כל פסולת בנייה, כולל פסולת חפירות, שתיווצר עקב פעולות הבנייה בזמן הבנייה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בניין מורשה בכפוף לאישור מחלקת פיקוח על הבנייה בעניין כמות הפסולת המאושרת בכפוף להצגת מסמך התקשרות.
2. הצבת מכלי אצירה לאיסוף פסולת בניין מעבודות בניה או הריסה תיעשה לפי ההוראות המפורטות בנוהל "הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בנייה בעיר" כמפורט באתר האינטרנט העירוני.
3. פסולת בנייה תיוזק דרך שרולים מיוחדים לתוך מכלי אצירה מכוסים בבד אטום.
3. פירוק אובסט יבוצע לפי ההנחיות המפורטות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע את המחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אובסט ופרטי האתר המורשה לשפיק פסולת האובסט. כתנאי לקבלת טופס 4 יש להגיש למחלקת פיקוח על הבנייה את אישור גמר הפינוי לאתר מורשה.

י. מטרדי רעש

1. אין לבצע עבודות בניה בין השעות 19:00 בערב ל-7:00 למחרת בבוקר בימי חול, ובין השעה 17:00 בערב יום המנוחה לשעה 7:00 למחרת יום המנוחה, אלא אם ניתן אישור מיוחד מטעם מהנדס העיר, לעבודה בשעות חריגות.
2. מפלס הרעש ממקורות מכניים במבנה לא יעלה על המותר, כפי שנקבע בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן - 1990, (מניעת רעש) התשנ"ג 1992 וחוק העזר העירוני.

עמ' 2

תנאים לאכלוס

התנאי	תחנה בודקת
1. שישה חודשים לפני סיום עבודות הבנייה יש לפנות למחלקת הדרכים לצורך הסדרת רישיון עירוני לביצוע שיקום המדרכה (החזרת המצב לקדמותו) הנמכת כניסה לחניית כלי הרכב.	איכות הבניה-מכון רישוי

פיקדון שולם ביום: 04/02/2014
 יתרת אגרות בניה שולמה ביום: 3/5/2016
 לפי קבלה מספר: 29
 לפי קבלה מספר: 1

תאריך נתינת ההיתר:

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הוועדה המקומית / רשות רישוי.
 היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.

אם לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה, בטל ההיתר

טרם התחלת עבודות הבנייה יש לפתוח תיק מעקב במחלקת הפיקוח על הבנייה.
בפרויקטים של בנייה חדשה, תוספת קומות ו- תמ"א 38, יש להגיש לפיקוח על הבנייה תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים. פרטים על אופן הכנת התכנית והטפסים שיש להגיש ניתן למצוא באתר עיריית תל-אביב-יפו
< להיות תושב > רישוי ופיקוח בנייה < טפסים וחומרי עזר > תכנית ארגון האתר.

אין בהיתר זה אישור לשינויים בשלד הקונסטרוקטיבי של הבניין, למעט אלה הכלולים בהיתר זה, על פי תיק יציבות הבניין המהווה חלק בלתי נפרד מההיתר.
 היתר זה אינו מהווה אישור לחלקים קיימים במבנה המוצגים ברקע ואינם מסומנים כמבוקשים במסגרת היתר זה.

לפי תקנה 18(ד) תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תשי"ל 1970, יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחיו, חתומים ומאושרים, ויוצג לפני דרישה לנציג וועדה מקומית, וועדה מחוזית, רשות הבריאות, הרשות המקומית, או לנציג פיקוד העורף, שוטר או כבאי.

 חותמת הוועדה המקומית	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דורון ספיר	ב/מהנדס העיר אדרי' אריס לוין סגנית מהנדס העיר ומנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבנייה	מהנדס רישוי אדרי' יעל ארה פנו
	חתימה: תאריך:	חתימה: תאריך:	חתימה: תאריך:
	תאריך:	תאריך:	תאריך:

מס' תיק בניין: 4048-016 מס' בקשה: 15-2381 הוגשה בתאריך: 06/12/2015 מס' מידע: 201301039

אני בעל ההיתר / מיופה כח _____ מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה,
 לרבות התנאים להיתר מעבר לדף, וכן שקיבלתי לידי בתאריך _____

תנאים בהיתר

ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות עירוני המפורסם באתר האינטרנט העירוני: www.tel-aviv.gov.il רישוי ופיקוח על הבנייה > להיות תושב

א. תיק מעקב בנייה

1. לפני תחילת עבודות הבנייה, על בעל ההיתר או בא כוחו להגיע למרכז מידע פיקוח למסירת זודעה על תחילת עבודות בנייה ופתיחת תיק מעקב בנייה. באחריותו להמציא מסמכים חתומים כמפורט בתקנות התכנון והבניה כגון: מינוי מהנדס אחראי לביקורת, מינוי קבלן רשום, תעודת תקפה של קבלן רשום, מינוי מהנדס אחראי לביצוע שלד, אישור הכרז לפינוי פסולת ואישורים אחרים הנדרשים על פי היתר הבנייה.
אין להתחיל בעבודות הבנייה לפני המצאת המסמכים כמפורט מעלה.

ב. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

1. בפרויקטים של בניד חדשה ותוספות לבניין קיים כולל תמ"א 38 - במסגרת פתיחת תיק מעקב בנייה, יש להגיש למרכז מידע פיקוח תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים. התכנית הכלול סימון גדרות, שערים, כניסות לפגור, מבנים זמניים (אם קיימים), מיקום ודרכים של מנופים וכו'. במקרים שמבוקש עימוש זמני בשטח ציבורי או בהסדרי הנונה מיוחדים, כגון סגירת רחובות, נתיבי תנועה וכו' - יש לציין זאת בתכנית. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים תובא לדיון בוועדת התייעצות ובה נציגי משטרה, מחלקת פיקוח על הבניה, אגף התנועה ומחלקת תיאום הנדסי. אישור התכנית יהיה לתנאי להתחלת עבודות הבנייה. הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים מפורסמות באתר עיריית תל-אביב-יפו.

2. תכנית ארגון האתר היא נספח להיתר הבנייה וכל חריגה ממנה תהיה סטייה מהיתר הבנייה.
3. אם צריך שינויים או תוספות בתשתיות עירוניות או עבודה כלשהי בשפחים ציבוריים, על בעל ההיתר לפנות מיוזמתו אל הגוף העירוני הרלוונטי מיד עם קבלת היתר הבנייה.

ג. גידור

1. לפני תחילת עבודות הבנייה חובה לגדר את המגרש מכל צדדיו בגדר אטומה נפח איסכורית בגובה שני (2) מטרים לפחות שתבינה בגבולות המגרש (אלא אם ניתן אישור למיקום אחד בתכנית ארגון אתר).
2. יש להציב שלט נבו שמות בעלי התפקידים באתר לרבות פרטי התקשרות בכפוף לרישיון מחלקת שילוט.
3. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש או כל שטח ציבורי אחר לשם הנחת חומרי בניין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבנייה ללא היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבניין, וסידור מעבר בטיח ומדוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבנייה.
4. על בעל ההיתר לתקן כל נזק שייגרם לתשתיות עירוניות, כולל כבישים, על חשבון, בהתאם להוראות הגופים העירוניים הרלוונטיים.
5. במקרים של הוספת קומות לבניין קיים, חובה להתקין גגון ביטחון ברוחב של שני (2) מטרים לפחות מסביב לבניין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבנייה. הגגון יתוכנן ויבוצע באישור קונסטרוקטור.

ד. שלבי הבנייה

1. עם סיום בניית יסודות הבניין ותלרת קומת המסד, יש להמציא למרכז מידע פיקוח, מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבניין וקונטור הבניין. המפה תיערך בידי מורד מוסמך.
2. מהנדס אחראי לביקורת יעביר למחלקת הפיקוח על הבניה, דיווחים על התקדמות הבניה בשלבים: גמר יסודות, גמר שלד, גמר בניין.
3. לאחר פתיחת תיק מעקב בנייה, אפשר לפנות ליחידה לאיכות הבניה במכון הרישוי לקבלת אישור להתקנת מונה מים וחשמל זמניים לעבודות הבניה.

ה. טופס 4 אישור אכלוס ותעודת גמר

1. עם פתיחת תיק מעקב הבניה, נפתח תיק טיפול ביחידה לאיכות הבניה. הודעה תישלח לבעל ההיתר ובה יפורטו האישורים והתנאים המיוחדים שיש להשלים כמפורט בהיתר הבניה. גם השלמתם יש להציגם בפני היחידה לאיכות הבניה לקבלת טופס 4 ואישור אכלוס.
2. בעל היתר לא יגור בבניין, לא ישחמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל טופס 4 - אישור חיבור המבנה לתשתיות ואישור אכלוס.
3. לצורך ביצוע עבודות הדרושות אישור ועדת תמור, יש להגיש למכון הרישוי בקשה בכתב לפחות חצי שנה לפני מועד האכלוס.
4. ניתן לקבל תעודת גמר עד שנה מיום הוצאת טופס 4.

ו. שמירה על עצים

1. מיד לאחר קבלת היתר הבניה וכטרם כריתה או העתקה של עצים, על בעל ההיתר להגיש בקשה לכרית או להעתקה אל פקיד היערות באמצעות אגרונום מכון הרישוי ולקבל רישיון לפי פקודת היערות. עצים המיועדים לשימור ימוגנו לכל אורך הבניה.

ז. בטיחות

1. חפירת יסודות ו/או מרתפים בגומק העולה על שלושה (3) מטרים תבוצע לאחר דיון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה.
2. במקרים שמבוצע דיפון בגבולות המגרש והעומק של החפירה הוא למעלה משלושה (3) מטרים, יש להציב בנוסף ובצמוד לגדר הביטחון, מעקה או מחסום (מבטון או מפלדה) למניעה של נפילת מכוניות.
3. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבניין לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות. לצורך הצבת פיגום בשטח ציבורי יש לקבל אישור מיוחד ממחלקת תיאום הנדסי במסגרת ועדת התייעצות.
4. יש למלא את הדרישות להיתרי בנייה של הרשות הארצית לכבאות, כמפורט באתר <http://www.102.gov.il>

ח. מניעת מטרדים

1. יש לבצע עבודות הריסה, דיפון, כרייה וחפירה בהתאם להנחיות למניעת מטרדי אבק של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו המופיעות באתר האינטרנט העירוני, המהוות נספח להיתר זה והן חלק בלתי נפרד ממנו.
2. יש להרטיב את המבנה המיועד להריסה לפני ההריסה ובמהלכה כדי למנוע מטרדי אבק לסביבה. שלבי ההריסה יבוצעו לפי המדיניות לפינוי ולמחזור פסולת בניין המפורטות באתר האינטרנט העירוני.
3. יש לדאוג שאתר הבניה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
4. בעל ההיתר מחויב לדאוג לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבניה.

ט. טיפול בפסולת ושמירה על איכות הסביבה

1. כל פסולת בנייה, כולל פסולת חפירות, שתיווצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בניין מורשה בכפוף לאישור מחלקת פיקוח על הבניה בעניין כמות הפסולת המאפשרת בכפוף להצגת מסמך התקשרות.
2. הצבת מכלי אצירה לאיסוף פסולת בניין מעבודות בניה או הריסה תיעשה לפי ההוראות המפורטות בנוהל "הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בנייה בעיר" כמפורט באתר האינטרנט העירוני.
פסולת בנייה תיוזק דרך שרולים מיוחדים לתוך מכלי אצירה מכוסים בבר אטום.
3. פירוק אובסט יבוצע לפי ההנחיות המפורטות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע את המחלקה לפיקוח על הבניה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אובסט ופרטי האתר המורשה לשפיק פסולת האובסט. כתנאי לקבלת טופס 4 יש להגיש למחלקת פיקוח על הבניה את אישור גמר הפינוי לאתר מורשה.

י. מטרדי רעש

1. אין לבצע עבודות בניה בין השעות 19:00 בערב ל-7:00 למחרת בבוקר בימי חול, ובין השעה 17:00 בערב יום המנוחה לשעה 7:00 למחרת יום המנוחה, אלא אם ניתן אישור מיוחד מטעם מהנדס העיר, לעבודה בשעות חריגות.
2. מפלס הרעש ממקורות מכניים במבנה לא יעלה על המותר, כפי שנקבע בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן - 1990, (מניעת רעש) התשנ"ג 1992 וחוק העזר העירוני.